

SISTEMA DE SEGURIDAD PATHER P-832

NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	CANTIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK METÁLICO DE 7 TIPO NET-FRAME PARA MONTAJE DE EQUIPO	1
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 4U, PANDUIT NET-FRAME	1
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MODULAR DE PARCHEO, 24 PUERTOS, INCLUYE IDENTIFICACIÓN POR COLORES Y ETIQUETAS, PANDUIT	7
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA RACK, 1U, PANDUIT	20
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA RACK, 2U, PANDUIT	10
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK CAT 5E, INCLUYE IDENTIFICACIÓN.	165
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDÓN DE PARCHES CATEGORÍA 5E, COLOR AZUL, 7FT, ETIQUETADOS PANDUIT	165
8	DESMONTAJE DE BASTIDORES PARA EQUIPO DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DEL MDF, INCLUYE REINSTALACIÓN EN EL NUEVO SITE.	1
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA ELECTRO-CINCADA 54/150 MM, MARCA CHAROFIL	198
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA 2"	36
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA CONDUIT PARED DELGADA 2"	12
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1 1/4" PARA CANALIZACIÓN ELECTRONICA, INCLUYE SOPORTERIA Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	25
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS DE ESCALERILLA A ÁREA DE TRABAJO CON TUBERIA CONDUIT DE PVC DE 3/4" ESTAS SALIDAS CONTEMPLAN TANTO LOS SERVICIOS DE DATOS ELECTRICOS Y SERVICIOS DE VIDEO, GRABACIÓN DE LAS SALAS, PARA AUDIO Y VIDEO.	165
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 30X30 MARCA HIMEL	
15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UTP, CAT, SE. MARCA PANDUIT	11550
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK CAT 5E, INCLUYE IDENTIFICACIÓN.	165

30/DICIEMBRE/2011

NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS	CANTIDAD
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON DE PARCHEO, CATEGORÍA 5E, COLOR AZUL, 7FT, ETIQUETADOS Y PANDUIT.	165
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS PARA SERVICIO DE DATOS	165
19	DESMONTAJE DE EQUIPOS ACTIVO DEL ACTUAL MDF Y ÁREAS INCLUYE , SWITCHES PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO, EQUIPO DE RUTEO, SERVIDORES DE DATOS Y SERVIDOR BLADEIBM.	1
20	SERVICIOS DE INGENIERÍA; SERVICIO PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED LOCAL DE LA ASE, DE ACUERDO A LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA RED LOCAL Y SERVICIOS.	1
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q12 INCLUYE PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS	2
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA 5 HILOS, PARA LOS DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CALIBRE 4 TWH	1
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADR MARCA NEW LINE STAR BIFÁSICO 220/127, 12 KVA	1
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA 100 A, MARCA TOTAL GROUND.	1
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUGRESOR DE TRANSITORIOS CLASE A, MARCA TOTAL GROUND.	1
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPRESOR DE TRANSITORIOS CLASE B TOTAL GROUND	1
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPRESOR DE TRANSITORIOS CLASE C TOTAL GROUND	1
28	SUBSCRIPTOR SU VL, DE 54 MBPS 5.2 GHZ CON ANTENA EXTERIOR SUBSCRIBER UNIT KIT, INDOOR NETWORK, INTERFASE UNIT AND POWER SUPPLY + OUTDOOR RADIO UNIT, INTEGRATED ANTENA.	1
29	CABLES N PARA SUBSCRIPTORA	1
30	INFRAESTRUCTURA PARA MONTAJE DE SUBSCRIPTORAS, INCLUYEN LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	1
31	MATERIAL PARA EL CABLEADO DE LOS EQUIPOS SUBSCRIPTORES HASTA EL MDF DEL SITIO	1
32	UNIDAD DE PROTECCIÓN DE ENERGÍA, UPS DE 900VA	1
33	SERVICIOS DE INGENIERÍA , CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO SUBSCRIPTOR	1
34	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EDIFICIO 1165 NODOS DE RED CATEGORÍA 5E.	1
35	INGENIARIO DE EQUIPO ACTIVO PARA LA RED	1
36	CALIDAD DE ENERGÍA PARA EL SITE	1
37	ACOMETIDA INALÁMBRICA	1